

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "Kolo, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVIII w.): Rozpoczęcie prac w obrębie więzby dachowej wraz z remontem sygnaturki".  
ADRES INWESTYCJI : ul. Klasztorna 1, 61-600 Kolo  
INWESTOR : Klasztor OO. Bernardynów w Kole.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana pokrycia sygnaturki wraz z koniecznym remontem więźby</b>					
1		<b>Ogrzybianie i dezynfekcja powierzchni sklepienia od góry i ścian szczytowych od wew.</b>			
1	TZKNBK VIII d.1 05-151	Czyszczenie sklepień - oczyszczenie powierzchni sklepienia od góry przed wykonaniem odgrzybienia i dezynfekcji.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	686.57	
				<b>RAZEM</b>	<b>686.57</b>
2	TZKNC N-K/ d.1 VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów (dezynfekcja) - sklepienia od strony strychu.	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	68657.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68657.000</b>
3	KNR 19-01 d.1 0639-06	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach trudnodostępnych - pow. ponad 5,0 m <sup>2</sup> - powierzchnia ścian szczytowych od wewnątrz przed zabiegiem odgrzybienia i dezynfekcji.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	176.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>176.00</b>
4	TZKNC N-K/ d.1 VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów (dezynfekcja) - ściany szczytowe od strony wewnętrznej.	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	17600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17600.000</b>
5	TZKNC N-K/ d.1 VI 1/13-b	Zniszczenie żywotności mikroorganizmów (dezynfekcja) - ściany szczytowe od strony wewnętrznej.	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	17600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17600.000</b>
2		<b>Impregnacja ognioochrona i odgrzybianie - więźba dachowa</b>			
6	KNR-W 4-01 d.2 0631-01 z.sz.2.5.	Impregnacja ognioochronna desek, bali i krawędziaków - metoda natryskowa - impregnacja ognioochronna więźby dachowej.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2150	
				<b>RAZEM</b>	<b>2150</b>
7	KNR 19-01 d.2 0635-06	Odgrzybianie bali i krawędziaków metodą opryskiwania - więźba dachowa.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2150	
				<b>RAZEM</b>	<b>2150</b>
8	TZKNC N-K/ d.2 III t.11-a.01	Zastrzyki zabezpieczające - powierzchnia gładka - impregnacja interwencyjna elementów drewnianych i uszkodzonych przez drewnojady.	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	4300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4300.000</b>
3		<b>Remont sygnaturki</b>			
9	KNR 4-01 d.3 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	72	
				<b>RAZEM</b>	<b>72</b>
10	KNR 19-01 d.3 0528-02	Wykonanie i rozebranie prowizorycznego zabezpieczenia połączeń dachowych analogia - wykonanie i rozebranie zabezpieczenia połączeń dachowych z folii. Krotność = 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	72	
				<b>RAZEM</b>	<b>72</b>
11	KNR 19-01 d.3 0635-02	Odgrzybianie bali i krawędziaków metodą jednokrotnego opryskiwania - więźba dachowa.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	122	
				<b>RAZEM</b>	<b>122</b>
12	KNR 19-01 d.3 0647-01	Impregnacje grzybobójcze desek metodą jednokrotnego smarowania preparatami solowymi - impregnacja deskowania.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	144.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.00</b>
13	KNR-W 4-01 d.3 0631-01 z.sz.2.5.	Impregnacja ognioochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - metoda natryskowa - impregnacja ognioochronna więźby dachowej.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	244.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>244.00</b>
14	KNR-W 4-01 d.3 0631-01 z.sz.2.5.	Impregnacja ognioochronna desek, płyt, bali i krawędziaków - metoda natryskowa - impregnacja ognioochronna deskowania.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	144.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.00</b>
15	KNR 19-01 d.3 0416-03	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 32 mm na styk.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	72	
				<b>RAZEM</b>	<b>72</b>
16	KNR 19- d.3 010581-01	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą zwykłą.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	72	
				<b>RAZEM</b>	<b>72</b>
4		<b>Rusztowanie - montaż i demontaż</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.4	KNR 2-02 1610-0301	Rusztowania ramowe, wysokość do 20 m, nakłady podstawowe - montaż i demontaż.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	455	
				<b>RAZEM</b>	<b>455</b>